

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 177959-2010 z dnia 2010-07-06 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Stara Dąbrowa

1.3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku szkolnego z naprawą izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych w m. Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa. 1.3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.

Termomodernizację budynku.

Termin składania ofert: 2010-07-22

## **Stara Dąbrowa: Termomodernizacja budynku szkolnego z naprawą izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych w m. Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa.**

**Numer ogłoszenia: 209085 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 177959 - 2010r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Stara Dąbrowa, 20, 73-112 Stara Dąbrowa, woj zachodniopomorskie, tel 0-91 5739820, 5739832, faks 0-91 5739822.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Termomodernizacja budynku szkolnego z naprawą izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych w m. Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1.3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku szkolnego z naprawą izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych w m. Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa. 1.3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Termomodernizację budynku szkolnego -stara część, wraz z wymianą starej (pozostałej) stolarki okiennej i naprawą pionowej izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej ścian piwnicznych. 2. Malowanie ścian nowej części dobudowanej wraz z wykonaniem cokołu z akrylowego tynku mozaikowego gr. 1,5 mm. 3. Rodzaj podstawowych materiałów: - styropian na docieplenie ścian FS-15 grubości 14 cm, - styropian na docieplenie ościeży i gzymsów FS-15 grubości 2 cm, - detale architektoniczne wykonane z pasków styropianu gr. 2 cm obrzeża okien i 5 cm gzyms nad

parterem - gzyms ten od góry zabezpieczony obróbką blacharską z blachy powlekanej, - kołkowanie styropianu 4 szt/m<sup>2</sup>, - podokienniki zewnętrznej z blachy powlekanej poliestrem w kolorze, - siatka zbrojąca o gramaturze min. 145g/m<sup>2</sup>, - warstwa fakturowa parteru i wyżej- tynk mineralny typu baranek o grubości ziarna 2 mm, - warstwa fakturowa cokoly i inne fragmenty przyziemia - w tym niedocieplane - jak schody zewnętrzne z tyłu budynku ( w części piwnicznej starego budynku i cokołu nowej dobudowy) akrylowy tynk mozaikowy o gr. ziarna 1,5 mm, - malowanie elewacji farbą silikonową tego samego producenta co wyprawa- farba z dodatkiem biocydu (środka przeciw porostom i glonom), - izolacja pionowa przeciwwilgociowa 2x dyspersja asfaltowa, - docieplenie części podziemnej styropian FS-15 grubości 14 cm - zabezpieczenie docieplenia strefy podziemnej - folia kubelkowa o gramaturze min 450g/m<sup>2</sup>, - stolarka okienna PCV wg. pobranych z natury wymiarów otworów okiennych , szklenie szkłem zespolonym o max wsp K=1,1W/m<sup>2</sup>xK z podokiennikami wewnętrznymi z PCV. 4. Przewiduje się skucie niewielkich fragmentów starego tynku -około 15% 5 Przed malowaniem nowej dobudowy należy naprawić poprzez zaspachlowanie rys skurczowych występujących na licu ściany. Malowanie zgodnie z kolorystyką sporządzoną dla budynku głównego(starego) z wykonaniem opasek wokół okien, wizualnie zbliżonych do opasek parteru okien na budynku głównym - tylko malowane. 1 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa; Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót 1.3.4 Wymagany okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45 00 00 00-7, 45 42 11.00-5, 45.45 00 00-6, 45.26 00 00-7.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 04.08.2010.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 5

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Firma Budowlano-Uslugowa Zofia Ardan, ul. Wartcka 9/1, 72-200 Nowogard, kraj/woj.  
zachodniopomorskie

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 159796,00 PLN

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I**

**NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 145612,91

**Oferta z najniższą ceną:** 145612,91 / **Oferta z najwyższą ceną:** 295295,31

**Waluta:** PLN